

Billund kommune

Udbud broreparationer 2024

Tilbudsliste

Reg nr. Element

Strækning

16277

Den skæve bane

1 Bygværk Behugge alle synlige betondele og fjerne løs beton og puds. Herefter udstøbes skaderne og hele konstruktionen sprøjte pudses

Pris ex. moms

2560

Nordmarksvej

4 og 7 Understøtninger og overbygning Behugning, afrensning og forsegling af arme-ringsstål.

Herefter retablering af beton på vægge og brodæk.

Pris ex. moms

1065

Sti Holdgårdsvej Vejlevej

11 og 15 Belægning og andet

Retablere fuger på brodæk og ved broender

Rense afløb og rabatafhøvl 20 m mod NØ og NV,

så vand løber af stien inden det når broen

Pris ex. moms

1017

Kirkegade jorden rundt, Kirkestien

10 og 9

Rækværk :Udskifte til nyt svært rækværk.

Kantbjælke afrense og overfladebehandle kantbjælker, over- yder – og inder- side med tykfilmsmaling.

Der er kun let trafik på broen.

Pris ex. moms

1011

Plagborgvej, Grindsted

•

10 og 3

Autoværn: udskiftes til højere værn med håndliste ,
og der etableres længere nedføringer.

Skråning: rådne faskiner fjernes, og der etableres 3m træspuns i alle fire hjør-
ner. Princip se bilag.

Pris ex. moms

2557

Grindstedvej Øst

7 Brodæk :

Stibroer på nord og sydside, udskifte træbjælker og træbelægning.

Nyt skridsikker 2 tommer belægning.ca 30 m2

Bjælker Azobe

Pris ex. moms

1036

Omme Landevej

11 Belægning: Nye fuger langs kantbjælker og forsegling af rabatter

7 og 9 Brodæk US og kantbjælker afrenses for hvide udfældninger

13 Afløb: Rense de 4 brønde og spule nedløb

Pris ex. moms

2589

Blåhøjvej, Filskov

10 Autoværn: Retablering af påkørt rækværk og autoværn

3 Skråninger: 3 m spuns i 3 brohjørner, svinerygs planker i lærk

Pris ex. moms

1009

Egebjerg Landevej, Krogager

8. Isolering : Omisolering Type 4A isolering, i en etape, omkørsel via Vesterhede

1. Broen: Betonflader afrensning af brodæk, kantbjælker, fløje og ende understøtninger.

Lokal behugning og retablering af 10 m² beton

9. Kantbjælker: Overfladebehandle med tykfilms maling.

15. Andet: Dræn i endeunderstøtninger renses og der isættes 2 supplerende dræn ½ m lavere end eksisterende dræn i

Pris ex. moms

Samlet pris ex moms